

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.333	km km	 0.333	
				RAZEM	0.333
2		PODBUDOWA			
2 d.2	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 333mb * 5,00m = 1 665m ² 1665	m ² m ²	 1665.000	
				RAZEM	1665.000
3		NAWIERZCHNIA			
3 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznem 1665m ² * 50kg = 83,25t 83.25	t t	 83.250	
				RAZEM	83.250
4 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 333b * 5m = 1 665m ² 1665	m ² m ²	 1665.000	
				RAZEM	1665.000