

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>						
<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE</b>						
1	D.04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 450,00mb * (3,50m + 2*0,75m) = 2 250,00m2 2250.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2250.00 0	
					RAZEM	2250.00 0
2	D.04.04.00	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 18 cm 450,00mb * 3,70m = 1 665,00m2 Krotność = 1.8 1665.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1665.00 0	
					RAZEM	1665.00 0
3	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 450,00mb * 3,60m = 1 620,00m2 1620	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1620.00 0	
					RAZEM	1620.00 0
4	D.05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 450,00mb * 3,50m = 1 575,00m2 Krotność = 1.25 1575.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1575.00 0	
					RAZEM	1575.00 0
<b>2</b>						
<b>KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE</b>						
5	D.05.01.02	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego (pobocze wzmocnione) - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 450,00mb * 0,75m * 2 = 675,00m2 675.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	675.000	
					RAZEM	675.000
6	D.01.00.00 D.01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0.450	km	0.450	
					RAZEM	0.450

Jan Żerebioc  
 Jpr bud. LUB/0008/OHOD/04  
 21-300 Rądzyn/ Podlaski  
 ul Powstańców Styczniowych 17