
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101782L Komarówka
Podl. - Wiski od km 0+600 do km 1+738 odcinek dł. 1138mb
INWESTOR : GMINA KOMARÓWKA PODLASKA
ADRES INWESTORA : UL. KRÓTKA 7, 21-311 KOMARÓWKA PODLASKA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN ŻEREBIEC (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2022

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PODBUDOWA			
1 d.1	D.01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym .. 1.138	km km	 1.138	
					RAZEM	1.138
2			NAWIERZCHNIA			
2 d.2	D.05.03.05.a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - od km 0+600 do km 0+768,06 - 168,06mb * 5,00m = 840,30m ² - od km 0+768,06 do km 0+842,06 - 54,00m * 5m + 20,00m * 5,30m = 376,00m ² - od km 0+842,06 do km 1+738 - 895,94mb * 5,0m = 4 479,70m ² 840.30+376.00+4479.70	m ² m ²	 5696.000	
					RAZEM	5696.000
3			OZNAKOWANIE			
3 d.3	D.07.02.01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 8	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
4 d.3	D.07.02.01	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 10	szt. szt.	 10.000	
					RAZEM	10.000
4			POBOCZA TŁUCZNIOWE			
5 d.4	D.04.02.01	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1138,00mb * 0,75m * 2 = 1 707,00m ² 1707.00	m ² m ²	 1707.000	
					RAZEM	1707.000
6 d.4	D.05.01.02	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm (pobocza wzmocnione tłuczniem) 1707.00	m ² m ²	 1707.000	
					RAZEM	1707.000