
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101789L w m. Przega-
liny Duże od km 0+000 do km 0+734
INWESTOR : GMINA KOMARÓWKA PODLASKA
ADRES INWESTORA : UL. KRÓTKA 7, 21-311 KOMARÓWKA PODLASKA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN ŻEREBIEC (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2022

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PODBUDOWA			
1 d.1	D.01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym .. 0.734	km km	 0.734	
					RAZEM	0.734
2			NAWIERZCHNIA			
2 d.2	D.05.03.05b	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną 734mb * 5,50m * 75kg/m2 = 302,78 t 302.78	t t	 302.780	
					RAZEM	302.780
3 d.2	D.05.03.05.a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 734,00mb * 5,50m = 4 037m2 4037.00	m2 m2	 4037.000	
					RAZEM	4037.000
3			OZNAKOWANIE			
4 d.3	D.07.02.01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
5 d.3	D.07.02.01	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
4			POBOCZA TŁUCZNIOWE			
6 d.4	D.04.02.01	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 734,00mb * 0,75m * 2 = 1 101,00m2 1101.00	m2 m2	 1101.000	
					RAZEM	1101.000
7 d.4	D.05.01.02	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm (pobocza wzmocnione tłucznem) 1101.00	m2 m2	 1101.000	
					RAZEM	1101.000