



P - 1
od km 0+020 do km 0+120



KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm – w–wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.
4cm – w–wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
15cm – podbudowa w–wa górna z kruszywa łamanego 0/31.5mm
istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

P - 1

od km 0+120 do km 0+222



KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm – w–wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.
4cm – w–wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
8cm – podbudowa w–wa górna z kruszywa łamanego 0/31.5mm
12cm – podbudowa w–wa dolna z kruszywa łamanego 0/62mm
10cm – w–wa odsączająca z piasku
istniejąca nawierzchnia gruntowa

Nazwa opracowania	Gmina Komarówka Podlaska ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska		
Nazwa opracowania	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ na działce nr 655 / 2 w m. Kołembrody od km 0+020 do km 0+222		
Temat rysunku	PRZESZKÓŁ KONSTRUKCYJNY		
Opracował:	Jan Żerebiec 21-300 Radzyń Podl. ul. Powstańców Syczniowych 17 upr. bud. nr LUB/0008/OHOD/04	Data opracowania: Lipiec 2022	Skala: 1:50
			Rys. nr K- 1